



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

SERVIÇO : Recomposição de pavimentos nas ruas da cidade de Verdelândia/MG

Data Base: dez/2010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS				
01.01	Instalação Completa de Canteiro de Obras	m²	100,00		
01.02	Mobilização	gl	1,00		
01.03	Desmobilização	gl	1,00		
01.04	Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra	m²	12,00		
	Subtotal				
02.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO				
02.01	Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m	m³	1.215,00		
02.02	Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento	un	20,00		
02.03	Carga e descarga mecânica de material proveniente de escavação	m³	2.430,00		
02.04	Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel	m³xkm	12.150,00		
02.05	Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação	un.dia	660,00		
02.06	Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação	un.dia	1.320,00		
02.07	Sinalização noturna - Fornecimento e instalação	un.dia	660,00		
02.08	Espalhamento de solo em bota-fora	m³	1.215,00		
02.09	Acerto e verificação do nivelamento de vala	m²	6.075,00		
02.10	Escavação de material para empréstimo	m³	1.215,00		
02.11	Aterro de valas com controle visual do grau de compactação	m³	1.215,00		
02.12	Transporte estradas, (brita graduada), a granel	m³xkm	36.450,00		
02.13	Base de brita graduada	m³	911,25		
02.14	Pavimento asfáltico em PMF (Pré-misturado a frio), espessura da capa de 3,5 cm, exclusive base, para largura até 3,50 m	m²	6.075,00		
	Subtotal				
TOTAL					