

T R E C H O S												ÓRGÃOS ACESSÓRIOS MONTANTE				
TRECHO		COMPR.	DECLIV.	DIAM.		COTA	QUEDA	----	VAZÃO----	LAM.	VELOC.	TENSÃO	TIPO	----	COTAS----	PROF.
		(m)	(%)	(mm)		(m)	(m)	CONC.	JUS.	DÁGUA	(m/s)	TRATIVA		TERRENO	FUNDO	(m)
								(l/s)	(l/s)	(%)		(Pa)		(m)	(m)	(m)
6.1	- 6.2	61,00	2,354	150	Mont	591,512	Inic		0,00	17	0,74	3,70	PV	592,762	591,512	1,250
		Terra		PVC	Jus	590,076	Final		0,02	17	0,74	3,70				
6.2	- 6.4	70,00	1,831	150	Mont	590,076	Inic		0,01	18	0,68	3,05	PV	591,326	590,076	1,250
		Terra		PVC	Jus	588,794	Final		0,04	18	0,68	3,05				
6.3	- 6.4	59,00	2,215	150	Mont	590,101	Inic		0,00	17	0,73	3,53	PV	591,351	590,101	1,250
		Terra		PVC	Jus	588,794	Final		0,02	17	0,73	3,53				
6.4	- 6.6	72,00	2,307	150	Mont	588,794	Inic		0,02	17	0,74	3,64	PV	590,044	588,794	1,250
		Terra		PVC	Jus	587,133	Final		0,07	17	0,74	3,64				
6.5	- 6.6	60,00	1,815	150	Mont	588,222	Inic		0,00	18	0,68	3,03	PV	589,472	588,222	1,250
		Terra		PVC	Jus	587,133	Final		0,02	18	0,68	3,03				
6.6	- 6.8	73,00	1,956	150	Mont	587,133	Inic		0,03	17	0,70	3,21	PV	588,383	587,133	1,250
		Terra		PVC	Jus	585,705	Final		0,11	17	0,70	3,21				
6.7	- 6.8	60,00	1,930	150	Mont	586,863	Inic		0,00	18	0,69	3,18	PV	588,113	586,863	1,250
		Terra		PVC	Jus	585,705	Final		0,02	18	0,69	3,18				
6.8	- 6.10	70,00	3,303	150	Mont	585,705	Inic		0,04	15	0,84	4,82	PV	586,955	585,705	1,250
		Terra		PVC	Jus	583,393	Final		0,14	15	0,84	4,82				
6.9	- 6.10	60,00	2,775	150	Mont	585,058	Inic		0,00	16	0,78	4,21	PV	586,308	585,058	1,250
		Terra		PVC	Jus	583,393	Final		0,02	16	0,78	4,21				
6.10	- 6.11	55,00	3,553	150	Mont	583,393	Inic		0,05	15	0,86	5,10	PV	584,643	583,393	1,250
		Terra		PVC	Jus	581,439	Final		0,17	15	0,86	5,10				
6.11	- 6.12	49,00	3,751	150	Mont	581,439	Inic		0,05	15	0,87	5,32	PV	582,689	581,439	1,250
		Terra		PVC	Jus	579,601	Final		0,19	15	0,87	5,32				
6.12	- 6.13	57,00	4,816	150	Mont	579,601	Inic		0,05	14	0,95	6,46	PV	580,851	579,601	1,250
		Terra		PVC	Jus	576,856	Final		0,20	14	0,95	6,46				
6.13	- PVE	72,00	5,222	150	Mont	576,856	Inic		0,06	14	0,98	6,89	PV	578,106	576,856	1,250
		Terra		PVC	Jus	573,096	Final		0,22	14	0,98	6,89				
PVE	(lançamento)						Inic.		0,06				PV	574,346	573,096	1,250
							Final		0,22							

Obs: Trechos com vazão inferior a 1,5 l/s são calculados com vazão = 1,5 l/s