

SISTEMA SANCAD

05/12/2006 às 16:06h

Rede de Água - Seccionamentos - Dados Finais

Cidade : P. A. BATALHA - VILA FRUTICULTURA

Nu	No Jus	No Mo	Compr m	Q Jus l/s	Q mar l/s	Q Mon l/s	Q fict l/s	DN1 mm	DN2 mm	Vel m/s	Hf mca	CP Juz mca	CT Juz m	PR Juz mca	PR Est mca	Perda Km mca	Obs
1	1	0	19,00	2,49	0,02	2,51	2,50	75		0,53	0,09	494,832	481,400	13,432	14,968	4,530	
2	2	1	79,00	1,52	0,08	1,59	1,55	75		0,33	0,15	494,682	481,630	13,052	14,738	1,900	
3	3	2	85,00	1,21	0,08	1,29	1,25	75		0,27	0,11	494,572	480,000	14,572	16,368	1,290	
4	4	3	89,00	0,55	0,08	0,63	0,59	50		0,25	0,16	494,413	479,160	15,253	17,208	1,790	
5	5	4	90,00	0,46	0,09	0,55	0,50	50		0,21	0,12	494,292	477,850	16,442	18,518	1,340	
6	6	5	91,00	0,37	0,09	0,46	0,42	50		0,18	0,09	494,204	477,680	16,524	18,688	0,970	
7	7	6	89,00	0,29	0,08	0,37	0,33	50		0,14	0,06	494,147	478,690	15,457	17,678	0,640	
8	8	7	90,00	0,11	0,09	0,20	0,16	50		0,07	0,02	494,131	479,410	14,721	16,958	0,180	
9	9	8	118,00	0,00	0,11	0,11	0,06	50		0,02	0,00	494,127	481,570	12,557	14,798	0,030	
10	10	2	64,00	0,00	0,06	0,06	0,03	50		0,01	0,00	494,681	482,250	12,431	14,118	0,020	
11	11	2	90,00	0,08	0,09	0,16	0,12	50		0,05	0,01	494,672	480,990	13,682	15,378	0,110	
12	12	11	11,00	0,00	0,01	0,01	0,01	50		0,00	0,00	494,672	480,690	13,982	15,678	0,000	
13	13	11	69,00	0,00	0,07	0,07	0,03	50		0,01	0,00	494,671	482,520	12,151	13,848	0,010	
14	14	3	70,00	0,51	0,07	0,58	0,55	50		0,23	0,11	494,462	480,400	14,062	15,968	1,570	
15	15	14	45,00	0,00	0,04	0,04	0,02	50		0,01	0,00	494,462	480,700	13,762	15,668	0,000	

SISTEMA SANCAD

05/12/2006 às 16:06h

Rede de Água - Seccionamentos - Dados Finais

Cidade : P. A. BATALHA - VILA FRUTICULTURA

Nu	No Jus	No Mo	Compr m	Q Jus l/s	Q mar l/s	Q Mon l/s	Q fict l/s	DN1 mm	DN2 mm	Vel m/s	Hf mca	CP Juz mca	CT Juz m	PR Juz mca	PR Est mca	Perda Km mca	Obs
16	16	14	91,00	0,38	0,09	0,47	0,43	50		0,18	0,09	494,370	480,470	13,900	15,898	1,010	
17	17	16	118,00	0,00	0,11	0,11	0,06	50		0,02	0,00	494,366	478,760	15,606	17,608	0,030	
18	18	16	46,00	0,00	0,04	0,04	0,02	50		0,01	0,00	494,370	481,550	12,820	14,818	0,000	
19	19	16	89,00	0,14	0,08	0,23	0,19	50		0,08	0,02	494,349	480,460	13,889	15,908	0,240	
20	20	19	45,00	0,00	0,04	0,04	0,02	50		0,01	0,00	494,349	481,690	12,659	14,678	0,000	
21	21	19	106,00	0,00	0,10	0,10	0,05	50		0,02	0,00	494,346	478,470	15,876	17,898	0,030	
22	22	7	95,00	0,00	0,09	0,09	0,05	50		0,02	0,00	494,145	480,590	13,555	15,778	0,020	
23	23	1	112,00	0,79	0,11	0,90	0,85	50		0,36	0,39	494,446	480,470	13,976	15,898	3,450	
24	24	23	91,00	0,60	0,09	0,69	0,64	50		0,27	0,19	494,256	481,040	13,216	15,328	2,090	
25	25	24	37,00	0,56	0,04	0,60	0,58	50		0,25	0,07	494,191	480,300	13,891	16,068	1,760	
26	26	25	89,00	0,48	0,08	0,56	0,52	50		0,22	0,13	494,063	480,990	13,073	15,378	1,440	
27	27	26	92,00	0,34	0,09	0,42	0,38	50		0,16	0,08	493,987	482,030	11,957	14,338	0,830	
28	28	27	90,00	0,21	0,09	0,30	0,25	50		0,11	0,04	493,950	480,850	13,100	15,518	0,410	
29	29	28	89,00	0,13	0,08	0,21	0,17	50		0,07	0,02	493,932	480,500	13,432	15,868	0,200	
30	30	29	133,00	0,00	0,13	0,13	0,06	50		0,03	0,01	493,927	482,320	11,607	14,048	0,040	

SISTEMA SANCAD

05/12/2006 às 16:06h

Rede de Água - Seccionamentos - Dados Finais

Cidade : P. A. BATALHA - VILA FRUTICULTURA

Nu	No Jus	No Mo	Compr m	Q Jus l/s	Q mar l/s	Q Mon l/s	Q fict l/s	DN1 mm	DN2 mm	Vel m/s	Hf mca	CP Juz mca	CT Juz m	PR Juz mca	PR Est mca	Perda Km mca	Obs
31	31	27	41,00	0,00	0,04	0,04	0,02	50		0,01	0,00	493,987	482,300	11,687	14,068	0,000	
32	32	26	58,00	0,00	0,06	0,06	0,03	50		0,01	0,00	494,062	482,470	11,592	13,898	0,020	
33	33	23	114,00	0,00	0,11	0,11	0,05	50		0,02	0,00	494,443	479,910	14,533	16,458	0,030	

finais.ret - Planilha gerada pelo Sistema SANCAD - Sanegraph Ltda. - Tel/fax: (031) 3337-0217