

# SISTEMA SANCAD

18/12/2006 às 13:13h

## Rede de Água - Seccionamentos - Dados Finais

Cidade : P. A. VALE VERDE - VILA TURBILHÃO 4

Nu	No Jus	No Mo	Compr m	Q Jus l/s	Q mar l/s	Q Mon l/s	Q fict l/s	DN1 mm	DN2 mm	Vel m/s	Hf mca	CP Juz mca	CT Juz m	PR Juz mca	PR Est mca	Perda Km mca	Obs
1	1	0	11,00	1,06	0,01	1,06	1,06	50		0,45	0,06	455,943	443,100	12,843	14,860	5,180	
2	2	1	39,00	0,17	0,03	0,20	0,19	50		0,08	0,01	455,934	443,240	12,694	14,720	0,230	
3	3	2	25,00	0,16	0,02	0,17	0,16	50		0,07	0,01	455,929	442,890	13,039	15,070	0,200	
4	4	3	48,00	0,12	0,03	0,16	0,14	50		0,06	0,01	455,922	442,870	13,052	15,090	0,150	
5	5	4	19,00	0,00	0,01	0,01	0,01	50		0,00	0,00	455,922	442,940	12,982	15,020	0,000	
6	6	4	164,00	0,00	0,11	0,11	0,06	50		0,02	0,01	455,917	442,630	13,287	15,330	0,030	
7	7	1	134,00	0,62	0,09	0,71	0,67	50		0,28	0,30	455,644	442,630	13,014	15,330	2,230	
8	8	7	84,00	0,10	0,06	0,16	0,13	50		0,05	0,01	455,634	442,630	13,004	15,330	0,120	
9	9	8	147,00	0,00	0,10	0,10	0,05	50		0,02	0,00	455,630	442,290	13,340	15,670	0,030	
10	10	7	189,00	0,13	0,13	0,25	0,19	50		0,08	0,05	455,598	444,380	11,218	13,580	0,240	
11	11	10	93,00	0,00	0,06	0,06	0,03	50		0,01	0,00	455,597	442,290	13,307	15,670	0,010	
12	12	10	92,00	0,00	0,06	0,06	0,03	50		0,01	0,00	455,597	442,470	13,127	15,490	0,010	
13	13	7	85,00	0,15	0,06	0,21	0,18	50		0,08	0,02	455,624	442,720	12,904	15,240	0,240	
14	14	13	229,00	0,00	0,15	0,15	0,08	50		0,03	0,01	455,612	442,470	13,142	15,490	0,050	
15	15	1	86,00	0,09	0,06	0,15	0,12	50		0,05	0,01	455,934	443,140	12,794	14,820	0,100	

# SISTEMA SANCAD

18/12/2006 às 13:13h

## Rede de Água - Seccionamentos - Dados Finais

Cidade : P. A. VALE VERDE - VILA TURBILHÃO 4

Nu	No Jus	No Mo	Compr m	Q Jus l/s	Q mar l/s	Q Mon l/s	Q fict l/s	DN1 mm	DN2 mm	Vel m/s	Hf mca	CP Juz mca	CT Juz m	PR Juz mca	PR Est mca	Perda Km mca	Obs
16	16	15	130,00	0,00	0,09	0,09	0,04	50		0,02	0,00	455,931	442,720	13,211	15,240	0,020	

---

finais.ret - Planilha gerada pelo Sistema SANCAD - Sanegraph Ltda. - Tel/fax: (031) 3337-0217