

SISTEMA SANCAD

18/12/2006 às 11:33h

Rede de Água - Seccionamentos - Dados Finais

Cidade : P. A VALE VERDE - VILA MANGAL 1

Nu	No Jus	No Mo	Compr m	Q Jus l/s	Q mar l/s	Q Mon l/s	Q fict l/s	DN1 mm	DN2 mm	Vel m/s	Hf mca	CP Juz mca	CT Juz m	PR Juz mca	PR Est mca	Perda Km mca	Obs
1	1	0	8,00	0,76	0,01	0,77	0,77	50		0,33	0,02	453,227	440,000	13,227	14,500	2,880	
2	2	1	16,00	0,30	0,02	0,32	0,31	50		0,13	0,01	453,218	439,800	13,418	14,700	0,560	
3	3	2	55,00	0,00	0,08	0,08	0,04	50		0,02	0,00	453,217	442,000	11,217	12,500	0,020	
4	4	2	163,00	0,00	0,23	0,23	0,11	50		0,05	0,02	453,202	438,100	15,102	16,400	0,100	
5	5	1	22,00	0,41	0,03	0,44	0,42	50		0,18	0,02	453,205	439,800	13,405	14,700	1,000	
6	6	5	52,00	0,00	0,07	0,07	0,04	50		0,02	0,00	453,204	440,000	13,204	14,500	0,020	
7	7	5	242,00	0,00	0,33	0,33	0,17	50		0,07	0,05	453,158	437,500	15,658	17,000	0,190	

finais.ret - Planilha gerada pelo Sistema SANCAD - Sanegraph Ltda. - Tel/fax: (031) 3337-0217